

SEYİTGAZİ İLÇESİNE 1 ADET SENTETİK FUTBOL SAHAĞI, 1 ADET 500 KİŞİLİK BETONARME TRİBÜN, 1 ADET 2 KATLI SOSYAL TESİS BİNASI, 1 ADET BASKETBOL SAHAĞI, 1 ADET MEVCUT SPOR SALONUNUN ISITMA SİSTEMİ VE İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI YAPIM İŞİ

POZ NO	S.N O	İMALATIN ADI	BRM	MİKTA RI	B.FİYAT- 2016	TUTARI	MALZ.- TAŞERO N	İŞÇİLİK	BRM.MALİY ET	MALİYET
Y.15.001/2B	1	MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)	m3							
Y.15.140/02	2	ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI	m3							
Y.16.050/03	3	BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)	m3							
Y.15.140/07	4	32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI	m3							
Y.18.461/051B	5	2 MM KALINLIKTAKI, PVC ESASLI, (DÜZ TİP YADA SİNYAL TABAKALI) JEOMEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI	m2							
Y.16.050/05	6	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3							
Y.21.001/03	7	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m2							
Y.23.014	8	B.Ç.III (A) İnce nerv.demir(Q8-12) +%4 zaiyat	ton							
Y.23.015	9	B.Ç.III (A) Kalın nerv.demir(Q14-28)+%4 zaiyat	ton							
Y.21.050/C11	10	ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00M ARASI)	m3							
Y.18.462/023	11	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine dökülmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2)	m2							
Y.18.001/C15	12	190 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 190 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI	m2							
Y.18.001/C11	13	85 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 85 X 12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETLİ AĞRAFLI ASMA TAVAN YAPILMASI	m2							
18.140/A2	14	Alçıpanel Elemanlar İle Isık Bandı Yapılması	mtül							
ÖBF 5	15	60*60 CM EBADINDA 0.70 MM KALINLIĞINDA MİN.20 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI (POLYESTER ESASLI) DELİKLİ ALÜMİNYUM PLAKADAN (EN AW 3000 SERTSİ) OTURMALI T SİSTEM ASMA TAVAN YAPILMASI	m2							
23.243/2	16	200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI)	m2							
Y.27.501/02	17	HAZIR MAKİNE SIVASI İLE DUVARLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (20mm KALINLIK)	m2							
27.530/2	18	2.5 CM KALINLIĞINDA 400 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI	m2							
Y.27.583	19	(30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ, SİRLİ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)	m2							
Y.26.007/404A	20	ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCİ İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT HALİNDE TOPLAM 2 MM KALINLIKTAKI SU YALITIMI YAPILMASI	m2							
Y.19.085/028	21	(30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ, SİRLİ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)	m2							
Y.26.007/404B	22	60 X 60 CM ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ, HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, MAT, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)	m2							
Y.26.008/308A	23	150 gr/m ² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi	m2							
Y.18.461/041	24	5 CM KALINLIKTAKI YÜZEYİ DÜZGÜN LEVHALAR (XPS - 300 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE BODRUM PERDELERİNDE SU YALITIMI ÜZERİNE ISI YALITIMI YAPILMASI	m2							
Y.19.056/003	25	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m2							
Y.19.057/003	26	27.528/3	27	ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI vb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI	m2					
Y.25.003/15	28	YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)	m2							
Y.25.003/16	29	SATEN ALÇILI VE ALÇIPANEL YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)	m2							
Y.21.051/C13	30	ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN TAM GÜVENLİKLİ İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21,50M ARASI)	m2							
ÖBF-1	31	Tribün Sevirci Koltuğu Yapılması	ad							
MSB.805/A	32	150mt*5,50kg/m	kg							
MSB.608	33	Kirec ve Cimento Karışımı Harçla Kaba Siva Yapılması	m2							
ÖBF-7	34	Dekoratif siva yapılması	m2							
ÖBF-4	35	Kayrak Taşı İle Dış Cephe Kplama Yapılması	m2							
Y.25.004/04	36	BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DİŞ CEPHE)	m2							
Y.21.051/C11	37	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m2							
Y.19.055/003	38	5 CM KALINLIKTAKI YÜZEYİ PÜRÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS - 200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DİŞ DUVARLARDA DİŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA)	m2							
Y.19.055/001	39	3 CM KALINLIKTAKI YÜZEYİ PÜRÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KANALLI EXTRÜDE POLİSTREN LEVHALAR (XPS - 200 KPA BASINÇ DAYANIMLI) İLE DİŞ DUVARLARDA DİŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA)	m2							
MSB 851/1	40	Sac Yağmur İnis Borusu Yapılması	m							
MSB 852/1	41	Sac Yağmur Oluğu Yapılması	m							
Y.18.245/010	42	EĞİMLİ ÇATILARDA, ÇATI ÖRTÜSÜ ALTINA, ORGANİK LİFLİ BITÜM EMİRDİRİLMİŞ KİREMİT ALTI SU YALITIM LEVHASI İLE SU YALITIMI YAPILMASI (MEVCUT AHŞAP KAPLAMA ÜZERİNE)	m2							
Y.21.101/01	43	AHŞAPTAN OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLAMALI)	m2							

Y.18.201/A01A	44	ALT VE ÜST KİREMİT (GENİŞ TİP) İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (GRUP 1) (ALATURKA)	m2						
Y.18.201/A11	45	Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1)	m						
Y.28.645/C26	46	PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI	m2						
ÖBF-3 (Y.23.241)	47	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	kg						
ÖBF-11 (Y.23.241)	48	Katlanır Cam Yapılması	kg						
	65	Temperli Cam Kapı	m2						
Y.26.020/052A	49	3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE PARAPET YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA ÇİLALİ)	m2						
Y.26.020/042A	50	3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA ÇİLALİ)	m2						
Y.26.020/061A	51	3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE HARPUŞTA YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA ÇİLALİ)	m2						
A08	52	KAPI DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI KAPİ KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)	ad						
B03	53	PENCERE DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI VASİSTAS TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (ÇELİK MAKAS, KROMAJ KOL TUTANAK)	ad						
B16	54	PENCERE DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI	ad						
C01	55	İSPANYOLET TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (KOL DAHİL)	ad						
A07	56	100 CM'E KADAR, 2 KAVRAMALI KAPI DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI SİLİNDİRLİ TRAŞLI DİŞ KAPİ KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI	ad						
A13	57	KAPI DOĞRAMALARI MADENİ AKSAMI STOPUN YERİNE TAKILMASI (NİKELAJLI)	ad						
Y.23.176	58	ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	kg						
Y.25.002/02	59	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya	m2						
26.221/MK	60	10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine d	m						
Y.26.020/305A	61	4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxsербest boy)	m2						
22.081	62	TIP AHSAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2	m2						
ÖBF-10	63	Doğal Granit Tezgah Yapılması	m2						
ÖBF 9	64	Membran Kapı Yapılması	m2						
Y.23.011	66	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)	ton						
23.071	67	HER TÜRLÜ PROFİL DEMİRLERİN MÜNFERİT VEYA BİRLEŞİK OLARAK HAZIRLANMASI VE YERİNE TESPİT EDİLMESİ (AŞIK OLARAK YAPILAN MERTEKLER, HURDİ DÖŞEMELER, MÜTEMADİ KİRİŞLER, BASİT OLARAK KULLANILAN MÜNFERİT ÇATI AŞIKLARI VE MERTEKLERİ, LENTOLAR, HURDİ DÖŞEMELER, KÖŞE TAKVİYE DEMİRLERİ, KOLONLAR, DİKMELİ KOLONLARIN BAĞLANMASINDA KULLANILAN HATILLAR VE BENZERİ İMALATLARI)	kg						
ÖBF-16	68	VOLEYBOL DİREĞİ VE FİLESİ	ad						
ÖBF-13	69	BASKETBOL POTASI	ad						
ÖBF-18	70	AKRİLİK SAHA KAPLAMA VE ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ	m2						
ÖBF-18	71	SAHA ONDÜLASYON TESTİ YAPTIRILMASI	ad						
ÖBF-20	72	60 MM SENTETİK ÇİM ALIMI (HALI, KUVARS KUMU, SBR VE S	m2						
ÖBF-21	73	KALE DİREĞİ (FİLE İLE BİRLİKTE)	ad						
ÖBF-21	74	BAYRAKLI KÖŞE DİREĞİ	ad						
ÖBF-22	75	YEDEK KULÜBESİ (14 KİŞİLİK) ALIMI	ad						
ÖBF-23	76	YEDEK KULÜBESİ (6 KİŞİLİK) ALIMI	ad						
ÖBF-24	77	ATV MOTOR, HALI FIRÇASI, DRAGMAD ALIMI	ad						
Y.18.460/21	78	Ø 100 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ	m						
Y.18.460/23	79	Ø 160 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ	m						
Teklif-1	80	Tesisat İşleri	tkl						
Teklif-2	81	Elektrik İşleri	tkl						
	82	Şantiye Yevmiyeli Çalışma	m2						
	83	Genel İnşai Giderler	m2						
	84	Rögar-Kanalizasyon İşleri	bina						
	85	Muhtelif Giderler	m2						
	86	Nakliye	m2						
	87	Elektrik Kullanım Bedeli	m2						
	88	Yakıt	m2						
	89	Su	m2						
	90								
	91	Banka Masrafları	TL						
	92	All Risk Sigorta Poliçesi	TL						
	93	Ssk Prim Ödemesi	TL						
	94	Hakediş Kesintileri (Damga Verg.+Stopaj)	TL						
	95	Sözleşme Pulu Tutarı	TL						
	96	Kararpuhu Giderleri	TL						
	97	KİK Katılım Payı	TL						
TOPLAM İMALAT TUTARI-BBF 2016						1.448.230,83 TL			
KDV TUTARI						260.681,55 TL			Maliyet/Y. 1.207.866,85 TL
BİRİM YAKLAŞIK MALİYET						905,14 TL/m2			83,40% 754,92 TL/m2
TOPLAM İMALAT TUTARI(KDV HARİÇ)						1.448.230,83 TL	Kırım	13,69%	TEKLİF ÖNERİSİ 1.250.000,00 TL