

YILDIZTEPE 34 VE 35 NUMARALI BLOKLARIN ÇATI ONARIMI, 14 NUMARALI BLOĞUN KOMPLE ONARIMI

POZ NO	S.NO	İMALATIN ADI	BRM.	MIKTARI	B.FİYAT-2011	TUTARI	MALZ.-TAŞERO	İŞÇİLİK	BRM.MALİYET	MALİYET
18.189	1	PARKE,BETON PLAĞ,ADI KALDIRIM VE BLOKA) SÖKÜLMESİ	m2							
Y.16.050/02	2	Grobeton-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3							
Y.16.050/06	3	BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)	m3							
Y.26.020/305	4	4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY)	m2							
Y.26.017/102	5	10X20X50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ	m							
Y.15.140/01	6	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	AD							
14.012/1	7	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması	m3							
12.2190/1	8	BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.TABAN ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.60 mt.,BİRL.YERİ LAS.CONTA)	ad							
12.2190/2	9	BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.50 mt.,BİRL.YERİ 600 DZ.HARÇ)	ad							
12.2190/3	10	BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.25 mt.,BİRL.YERİ 600 DZ.HARÇ)	ad							
12.2190/4	11	BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE YÜKS. AYAR ELEMANI İLE PARSEL BACASI TEŞKİLİ	m							
12.2190/6	12	BS 18 BETON.(350 dz.lu)İMAL EDİLMİŞ ÇERÇEVELİ PREF.B.A.KAPAĞIN YERLEŞTİRİLMESİ	ad							
14.012/2	13	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması	m3							
12.2202	14	Ø200 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANAL BORUSUNUN DÖŞENMESİ	ad							
18.190/A	15	KIRMATAS.-SOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ.	m3							
Y.26.020/032A	16	RENKLİ MERMER LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) (HONLU VEYA CİLALI)	m							
Y.26.020/012A	17	3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI)	m2							
Y.26.020/022A	18	2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (2CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI)	m2							
27.528/3	19	ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI vb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI	m2							
Y.25.003/15	20	YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)	m2							
Y.25.003/30	21	YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)	m2							
Y.25.002/02A	22	DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI	m2							
Y.21.301/01	23	DİZ MERDİVEN KÜPEŞTESİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	m							
18.195	24	HER TÜRLÜ AHŞAP KAPI,PENCERE,CAMEKAN SÖKÜLMESİ	m2							
İNS.ÖZEL-6	25	Celik kapı yapılması	ad							
Y.22.001/01	26	AHŞAPTAN MASİF TABLALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZİ YAPILMASI YERİNE KONULMASI	m2							
Y.22.009/03	27	LAMİNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, KRAFT DOLGULU İÇ KAPI KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI - Camlı	m2							
MSB.920/A	28	Laminat Pis Su Borusu Kapaması	m2							
A.02	29	GÖMME İÇ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (DAR TİP)	ad							
A.08	30	KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)	ad							
A.10	31	MENTESENİN YERİNE TAKILMASI	ad							
Y.26.007/306A	32	(42,5 X 42,5 CM) VEYA (45 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, İ.KALİTE, BEYAZ, SIRLI PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)	m2							
Y.21.280/02	33	AC3 Sınıf 23-31 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması	m2							
Y.19.090/004	34	ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN (SELF LEVELING) HARÇ İLE ORTALAMA 2MM KALINLIKTA ZEMİN TESVİYESİ YAPILMASI	m2							
Y.26.020/002A	35	3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) - Eşik	m2							
18.183	36	PATLAYICISIZ ÇİMENTO HARÇLI KARGİR,HORASAN İNŞAAT YIKIMI	m3							
18.198/12	37	SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ	m2							
18.198/28A	38	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m2							
Y.18.001/C11	39	85 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 85 X 190)	m2							
Y.27.583	40	2.5 CM KALINLIĞINDA 400 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI	m2							
Y.19.085/028	41	ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCİ İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT HALİNDE TOPLAM 2 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI	m2							
Y.26.006/405	42	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, İ.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2							
Y.25.003/05	43	ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)	m2							
Y.28.645/C26	44	PVC VE ALÜMİNİYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI	m2							
Y.23.241	45	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg							
Y.22.071/03	46	PVC ÇERÇEVELİ, PLASTİK TELDEN SİNEKLİK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TAKILIR-SÖKÜLÜR)	kg							
C.04	47	Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil)	ad							
B18	48	Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması	ad							
MSB 661	49	Lavabo ve Tezgah Yapılması	m2							
22.081	50	TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2	m2							
22.082	51	TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2	m2							
MSB 812/A	52	Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)	m2							
İNS.ÖZEL-5	53	Duşakabin yapılması	ad							
Y.23.176	54	ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	kg							
18.193/A	55	HER TÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ	m2							

Y.27.501/01	56	250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE SIVASI) - siva tamiri	m2						
Y.19.055/054	57	6 CM KALINLIKTA TAŞYÜNÜ LEVHALAR (MİN. 120 KG/M3 YOĞUNLUKTA) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA)	m2						
Y.19.055/051	58	3 CM KALINLIKTA TAŞYÜNÜ LEVHALAR (MİN. 120 KG/M3 YOĞUNLUKTA) İLE DIŞ DUVARLARDA DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA)	m2						
Y.25.004/05	59	BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI GRENLİ/TEKSTÜRLÜ KAPLAMA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)	m2						
Y.23.242/09	60	3 İLE 5 CM ARASI MANTOLAMA KALINLIKLARI İÇİN ALÜMİNYUM SU BASMAN PROFİLİNİN TEMİNİ VE YERİNE TESPİT EDİLMESİ	m						
Y.23.242/03	61	ALÜMİNYUM KOŞE PROFİLİNİN (FİLELİ) TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ	m						
MSB 569/1	62	6 cm. Kalınlıkta Extrude Polistren Köpük Isı Yalıtımı Levhaları İle Dis Duvarların Distan Isı Yalıtımı Yapılması (Mantolama)	m2						
Y.19.055/004	63	6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m2						
18.198/02	64	Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi	m						
18.198/01A	65	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m						
24.061	66	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti	m						
Y.24.065	67	Eksiz Oluk Yapılması	m						
18.198/03A	68	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi. istif edilmesi	m2						
MSB 135	69	Ahsap Oturma Çatı Onarımı Yapılması %10 olarak hesaplandı	m3						
Y.21.101/05	70	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması %10 tamirat olarak hesaplandı	m2						
Y.18.245/003	71	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m2						
Y.18.201/A02	72	Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü vanılması (Grup 1)	m2						
Y.18.201/A11	73	ÇATILARDA KİREMİT MAHYA YAPILMASI (GRUP 1)	m						
Y.19.061/003	74	Çatı arasında döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m2						
24.020	75	12 No.lu çinko levhadan siva teğeli, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması	m						
18.198/22	76	Dökme mozaikten denizlik, parapet ve harpušta sökülmesi	m2						
Y.26.020/041A	77	3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA ÇİLALİ)	m2						
Y.26.020/051A	78	3 CM KALINLIĞINDA BEYAZ MERMER LEVHA İLE PARAPET YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA ÇİLALİ)	m2						
Y.23.244/L	79	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg						
Y.28.645/C26	80	PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI	m2						
A.07	81	SİLİNDİRLİ TRAŞLI DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI	ad						
A.08	82	KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)	ad						
A.10	83	MENTESENİN YERİNE TAKILMASI	ad						
A.12	84	SÜRGÜNÜN YERİNE TAKILMASI (DÜŞEY TESPİT TAKIMI)	ad						
18.198/23	85	Her türlü ahşap dolap sökülmesi	m2						
18.198/12	86	SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ	m2						
22.082	87	TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2	m2						
22.081	88	TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2	m2						
MSB 660/A1	89	3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgaah Üstü Kaplaması Yapılması	m2						
Y.26.006/405	90	(25 X 33 CM) VEYA (25 X 40 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)	m2						
Y.22.071/03	91	PVC ÇERÇEVELİ, PLASTİK TELDEN SİNEKLİK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TAKILIR-SÖKÜLÜR)	m2						
Y.21.051/C11	92	Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0.00-51.50m arası)	m2						
Y.19.085/031	93	Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m2						
Teklif-1	94	Tesisat İşleri	tkl						
Teklif-2	95	Elektrik İşleri	tkl						
	96	Şantiye Yevmiyeli Çalışma	m2						
	97	Genel İnşai Giderler	m2						
	98	Rögar-Kanalizasyon İşleri	bina						
	99	Muhtelif Giderler	m2						
	100	Nakliye	m2						
	101	Elektrik Kullanım Bedeli	m2						
	102	Yakıt	m2						
	103	Su	m2						
	104								
	105	Banka Masrafları	TL						
	106	All Risk Sigorta Poliçesi	TL						
	107	Ssk Prim Ödemesi	TL						
	108	Hakediş Kesintileri (Damga Verg.+Stopaj)	TL						
	109	Sözleşme Pulu Tutarı	TL						
	110	Kararpulu Giderleri (idareden gelen tutar)	TL						
	111	KİK Katılım Payı (idareden gelen tutar)	TL						
TOPLAM İMALAT TUTARI-BBF 2015					529.874,39 TL				
KDV TUTARI					95.377,39 TL				
BİRİM YAKLAŞIK MALİYET							Maliyet/Y.M.	439.798,92 TL	
							83,00%		
TOPLAM İMALAT TUTARI(KDV HARİÇ)					529.874,39 TL	Kırım	5,64%	TEKLİF ÖNERİSİ	500.000,00 TL